



- Zakres prac remontowych:
- Demontaż 1 szt. drzwi wejściowych do budynku oraz jednej futryny w przejściu pomiędzy pomieszczeniami 02 i 05.
 - Montaż ścianek działowych z płyt GK i bloczków betonu komórkowego.
 - Montaż nadproża prefabrykowanego strunobetonowego 12x8 cm.
 - Poszerzenie otworów drzwiowych do łazienek.
 - Szpachlowanie ścian na mokro gładzią bezpyłową.
 - Obłożenie sufitu klatki schodowej płytą gipsowo-włóknową gr. 12.5mm na ruszcie metalowym.
 - Obłożenie ścian glazurą do wys. 2,0 m w pomieszczeniach WC i w pom. gospodarczym 04 - bezpośrednio przy zlewozmywaku.
 - Remont nawierzchni schodów.
 - Wymiana i wyrównanie podłoża pod powierzchnię podłóg w pomieszczeniach na pierwszym piętrze - zamiana płyt paździerzowych na płyty OSB3.
 - Wymiana materiałów wykończeniowych na posadzkach zgodnie z opisem na rysunkach.
 - Malowanie ścian.
 - Malowanie sufitu klatki schodowej.
 - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - proj. w kolorze jasnym szarym.
 - Wymiana balustrad.
 - Wymiana armatury łazienkowej, montaż podgrzewaczy wody oraz szafek pod umywalkami i zlewozmywakiem.

UWAGA:
 Kolorem **czerwonym** zaznaczono powierzchnie ścian przeznaczone do szpachlowania gładzią bezpyłową.
 Kolorem **niebieskim** zaznaczono nowoprojektowane ścianki działowe.
 Kolorem **zielonym** elementy stolarki przeznaczone do likwidacji.
 Kolorem **brązowym** zaznaczono projektowaną stolarkę drzwiową - wymiana.
 Kolorem **turkusowym** zaznaczono nową balustradę ze stali kwasowej.

Zamawiający: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku ul. Kolegialna 20b, 09-402 Płock		
Obiekt: Remont pomieszczeń w budynku SKO. Płock, ul. Kolegialna 20b		
Nazwa rysunku: Rzut parteru		
Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant: Mgr inż. Michał Żochowski	MAZ/0320/POOK/08	
DATA Kwiecień 2016	SKALA 1:50	NR RYS. 1
Symbol projektu PB-16/94/16		
PRACOWNIA PROJEKTOWA		
MICHAŁ ŻOCHOWSKI 09-520 Łąck, ul. Gajowa 52		
NIP 774-122-29-50 REGON 610992529		tel. kom. 605 545 287 e-mail: etasc@op.pl